

1. Opis Inwestycji : E-Commerce, Łazy

2. Założenia projektowe

- opis instalacji /załącznik nr 1/ :

- wysokość pomostu 3499 mm
- powierzchnia pomostu 838m²
- nośność pomostu 350kg
- przygotowanie stref pod 2 x podajnik taśmowy
- przygotowanie strefy pod zrzutnie
- wygrodzenie strefy pakowania pod pomostem
- temat montowany nad istniejącymi regałami
- 3 x klatka schodowa ze spocznikami
- Podłoga wykonana z kraty oczko 34 x 38 płaskownik 2

- dodatkowe instalacje

- Instalacja przenośnika taśmowego
- Instalacja zrzutni

3. Uzgodnienia Klienta

- podłoga z kraty 34 x 38 , 2 mm
- 3 klatki schodowe
- wysokość pomostu dobrana do wysokości wjazdu na drugą halę
- przygotowanie otworu na przenośniki i zrzutnie
- ustalenia ze strażakiem na temat rodzaju podłogi
- strefa pakowania pod pomostem
- możliwość ustawienia regałów na pomoście w przyszłości
- inna długość wcięcia w pomoście dla podajników i zrzutni
- różny rozstaw słupów pomostu ze względu na przejazdy i regały stojące na parterze
- podział montażu na etapy

4. Zdjęcia – Załącznik nr 2

5. Projekt – Załącznik nr 3