

1. **Opis Inwestycji:** E-Commerce, Łódź

2. **Założenia projektowe**

- opis instalacji /załącznik nr 1/ :

- wysokość zabudowy 6500 mm
- powierzchnia pomostu 400 m²
- nośność pomostu 300kg
- ilość półek 1384
- dopasowanie projektu do przejazdów i przejść
- zachowanie szerszych komunikacji w dwóch przejazdach
- wydzielenie strefy kompletacji / przy ślizgach /
- 1 x klatka schodowa pod kątem 45 stopni
- podłoga wykonana z kraty oczko 34 x 38 płaskownik 30
- regały paletowe inne w strefie przyjmowania kontenerów, inne przy strefie kompletacji

3. **Uzgodnienia Klienta**

- podłoga z kraty 34 x 38 , 30 mm
- klatki schodowe
- wysokość zabudowy dobrana do wysokości hali
- różne szerokości przejazdów
- długość korytarzy dobrana do jak najlepszej obsługi
- szerokość i długość zabudowy dobrana do wymiarów pomieszczenia /z uwzględnieniem przejazdów, drzwi i słupów/
- przygotowanie miejsca pod ślizgi
- podział montażu na etapy

4. **Zdjęcia** – Załącznik nr 2

5. **Projekt końcowy** – Załącznik nr 3